

Erweiterung Berufliches Bildungszentrum Bretten



Erstellung eines 3-stöckigen Rohbaus für ein Bildungszentrum mit 3000 m² Sichtwand und Deckenflächen der erhöhten Sichtbetonklasse 4. Zum größten Teil Wände mit 2 Seiten Sichtbetonanforderung auch über mehrere Stockwerke (Treppenhäuser). Anbindung des Neubaus über Stahlbrücken an den Altbau. Herstellung von Stahlverbundstützen.

Leistungen Rohbau, Stahlbeton

Besonderheiten Sichtbetonklasse 4

Dauer Dezember 2005 - September 2006

Bauvolumen 1.400.000 €

Auftraggeber Landratsamt Karlsruhe
Beiertheimer Allee 2, 76137 Karlsruhe

Ansprechpartner Herr Kögel, Tel. 0721 9366266

Planung IB Weindel GbR
Im Ermlisgrund 16, 76337 Waldbronn

Wesentliche Massen 2.400 m³ Beton- und Stahlbetonarbeiten
50 Stk. Betonfertigteile - Treppen und Brüstungen
160 m² Maurerarbeiten
550 m² Abdichtung Kellerwände
800 m³ Hinterfüllung von Bauwerken
300 m³ Aushub Rohrgräben
210 m Kanalarbeiten KG-Rohre DN 100-250