

## Brunnen und Lichtanlage Nikolaikirchhof Leipzig



Abbruch-, Erd- und Felsarbeiten zum anschließenden Unterflureinbau eines dekorativen Brunnenaufbaus inklusive elektrische Versorgung und technischen Versorgungs- und Funktionseinrichtungen wie Wasserversorgung, Pumpen, Filter etc.

Stahlbetonbauarbeiten Bodenplatte, Wände, Decke; Einbringen von Einbauteilen als Leerrohre, Kabel, Roste und Verankerungen;

Aufstellen Brunnenanlage aus Naturstein (Granit); Errichtung einer Anlage aus Lichtelementen zur optisch wirksamen Gestaltung;

Verlegung von Lichtelementen im umliegenden Großpflasterbereich; Hinterfüllung des Bauwerkes; Pflasterarbeiten mit Großpflaster

**Leistungen** Tief- und Betonbau, Natursteinarbeiten

**Dauer** 2003

**Bauvolumen** 0 €

**Auftraggeber** Stadt Leipzig TBA  
Prager Str. 126 - 128, 04317 Leipzig

**Ansprechpartner** Herr Spott, Bauleiter TBA  
Tel. 0341-1237642

**Planung** Planungsbüro im Bauwesen Arno Krassowski  
Blumenstraße 66, 04155 Leipzig