



Die Baumaßnahme beinhaltete die Erneuerung der ca. 192 m langen Grundleitung im Keller der Fakultät in PVC-U DN 250 einschl. der anbindenden Fallrohre in 3 Abschnitten, die Sanierung des Verbindungskanals des 3. Abschnitts zum Außengelände mittels Inliner (31m) und die Erneuerung der Verbindungskanäle der anderen Abschnitte mittels gesteuertem Pressbohrverfahren. Im Zuge der Maßnahme wurden weiterhin auf dem Außengelände der Fakultät 111 m Sammelkanal DN 250 Stzg. neu errichtet bzw. 104 m ausgetauscht.

Leistungen Kanalbau bis DN 250 in offener und geschlossener Bauweise, Kanalsanierung

Besonderheiten Kanalbau unter beengten Verhältnissen im Keller der Fakultät

Dauer 2005-2006

Bauvolumen 162.000 €

Auftraggeber Sächs. Immob.- u. Baumanagement, NL Leipzig II
Tieckstr. 2, 04275 Leipzig

Ansprechpartner Frau Steeck
Tel. 0341 / 2175225

Planung Ingenieurbüro Udo Beyer
Lausener Dorfplatz 17, 04207 Leipzig