

Deichsanierung an der Mulde Deichsanierung an der Mulde in Trebsen



Baustelle von vorhandenem Treibgut beräumen; beschädigter Deichbereich auf einer Länge von ca. 700 m teilweise durch Wiedereinbau des mit hochhydraulischen Kalk stabilisierten bzw. verbesserten, vorhandenen Boden als Dammbaumaterial und teilweise durch Einbau von Steinschüttungen mit Wasserbausteinen GKL. II und Geotextil sanieren; Deichkronen mit neuem Material und Kalk verbessern und teilweise neu aufbauen; Deiche mit Großgeräten profilieren und das Planum auf den Böschungen herstellen; Begrünung der Deiche mit Begrünungsmatten und grundhafter Ausbau der Straßen und Wege zum Deich durch Einbau von Schottertragschicht und Frostschutzschicht (ca. 2000 m²)

Leistungen Beseitigung von Hochwasserschäden an der Mulde

Dauer 2003

Bauvolumen 146.000 €

Auftraggeber Landestalsperrenverwaltung Sachsen,
Gartenstraße 34, 04571 Rötha

Ansprechpartner Tel. 034206 / 5880

Planung WTL Wassertechnik Leipzig GmbH
Löbauer Straße 68, 04347 Leipzig