

Instandsetzung Schleuse Kostheim-Ginsheim

Gegenstand dieser Baumaßnahme war die Herstellung von Kranstandplätzen an den Schleusenhäuptern, die Herstellung einer Zufahrtsrampe und die Errichtung eines Betriebsweges auf dem Trenndamm sowie Rest- und Anpassungsarbeiten an den Betriebswegen der Schleuse.

Leistungen Bau von Kranstandplätzen auf Trenndamm und Landseite, Erstellung neuer Betriebswege, Schleuseninstandsetzung

Dauer September 2010 - Januar 2011

Bauvolumen 800.000 €

Auftraggeber Wasser- und Schifffahrtsamt Aschaffenburg
Obernauer Straße 6, 63739 Aschaffenburg

Ansprechpartner Herr Herzog (Wasser- und Schifffahrtsamt), Tel. 06021 385-234

Planung Wasser- und Schifffahrtsamt Aschaffenburg
Obernauer Straße 6, 63739 Aschaffenburg

Wesentliche Massen 90 Stk Verpresspfähle 19,2 m lang
3.000 m² Pflasterflächen
4.000 m³ Aushub/Entsorgung auf Trenndamm
3.000 m² Schottertragschicht auf Trenndamm