Rohrleitungsbau

Verlegung Gas- und Wasserleitung Peter-Schneider-Straße Würzburg

In der Peter-Schneider-Straße in Würzburg wurden neue Gas- und Wasserleitungen verlegt.
Außerdem wurde insgesamt 8 Hausanschlüsse erneuert.

Leistungen	Neuverlegung Gas- und Wasserleitungen Auswechslung von Hausanschlüssen
Besonderheiten	Erneuerungen während des Betriebes
Dauer	Mai - Juli 2013
Bauvolumen	72.000 €
Auftraggeber	Mainfranken Netze GmbH Haugerring 6, 97070 Würzburg
Ansprechpartner	Frau Busch, Tel. 0931 361740
Planung	Mainfranken Netze GmbH Haugerring 6, 97070 Würzburg
Wesentliche Massen	385 m³ Erdaushub 11 m Rohrvortrieb 198 m Gashauptleitungen DN 100 Stahl 193 m Wasserhauptleitungen DA 125 28 m Hausanschlüsse DN25-DN50 8 Stk. Hausanschlüsse