



Als ein Abschnitt der Hochwasserschutzmaßnahmen wurde die Straße am Mühlgraben durch eine HWS-Wand auf 133 m geschützt, welche in Teilbereichen mit Natursteinen verblendet wurde. Zeitgleich wurde für den ZWA Hainichen ein Mischwasserkanal PVC-U DN 300 auf einer Länge von ca. 125 m unter teils erheblichen Leitungsbestand verlegt. Die regelmäßig angeordneten Bewegungsfugen in den Wänden wurden mit innenliegendem Elastomer- Dehnfugenband und einem Fugenabschlussband abgedichtet.

Leistungen Beton-/Stahlbetonarbeiten, Erdarbeiten, Kanalarbeiten, Stahlwasserbauarbeiten, Natursteinarbeiten

Besonderheiten Ausführung der Arbeiten in zentraler Verkehrslage im Stadtzentrum

Dauer 2012-2013

Bauvolumen 542.000 €

Auftraggeber Landestalsperrenverwaltung Sachsen
Rauenstein 6a, 09514 Lengfeld

Ansprechpartner Tel. 0371 / 26251780

Planung DDC Dorsch Consult mbH
Weststraße 49, 09112 Chemnitz