

**Verlegung Gas- und Wasserleitungen Wellhöferweg
Würzburg**

Verlegung von Gas- und Wasserleitung sowie Kabelschutzrohr, Einbau von Straßenbeleuchtungsmasten, Grabenaushub/Rohrvortrieb, Oberflächenherstellung aus Asphaltbeton.

Leistungen Gas- und Wasserversorgung,
Kabelleerrohre für Stromversorgung

Besonderheiten Sackgasse mit starker Verkehrsbelastung,
Hausanschlüsse teilweise Hanglage

Dauer September 2015 - November 2015

Bauvolumen 150.000 €

Auftraggeber Mainfranken Netze
Haugerring 6, 97070 Würzburg

Ansprechpartner Frau Busch, Tel. 0931/36-1740

Planung Mainfranken Netze
Haugerring 6, 97070 Würzburg

Wesentliche Massen 250 m³ Rohrgrabenaushub
350 m² Asphaltbefestigung
140 m Gasleitung da 90 PEHD
140 m Wasserleitung da 90 PEHD
270 m Kabelleerrohr da 110
15 Stk. Hausanschlüsse Gas+Wasser
160 m Rohrvortrieb DN 100