



Ertüchtigung der Gründung sowie Baugrundverfestigung,
Umbau der Pfeiler 20, 30 und 60, Ertüchtigung der Widerlager 10 und 80, des Pfeilers 70 und der Gewölbebögen 1, 6 und 7, Ersatzneubau Gewölbebogen 2,
Neubau Stahlsprengwerk als Mittelfeld, Erneuerung der Natursteinverblendung,
Sicherung des Gesamtbauwerks gegen ein Anströmen bis zum Hochwasserfall HQ100.

Leistungen Abbruch, Stahl- und Stahlbetonarbeiten, Erd- und Straßenbau

Besonderheiten Ingenieurbau, Stahlbau, Natursteinarbeiten durch Otto Heil GmbH&Co KG, Spezialtiefbau durch ARGE-Partner

Dauer 2009-2012

Bauvolumen 5.700.000 €

Auftraggeber Stadt Grimma
Markt 17, 04668 Grimma

Ansprechpartner Herr Guhle
Tel. 03437 / 8958435

Planung G.U.B. Ingenieur AG
Gutenbergplatz 1c, 04103 Leipzig