Kanalbau

Rosental, Sanierung 2.nördlicher Hauptsammler Leipzig

Abbruch und Neubau eines vorhandenen Schachtbauwerkes.
Abschnittsweise Sanierung des ca. 150 m langen Hauptsammlers wie folgt:
Abbruch des Maulprofil-Gewölbes aus Stahlbeton,
Herstellung eines Stahlbetonwandbalkens,
Herstellen der Stahlbetondecke,
Interimsentwässerung (Schmutzwasser) durch 2 x DN 710 (PE),
Umfangreiche Erdarbeiten.

Leistungen	Kanalsanierung
Besonderheiten	Bauarbeiten im Landschaftsschutzgebiet Leipziger Auenwald; abschnittsweise Ausführung
Dauer	2003
Bauvolumen	492.000 €
Auftraggeber	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH Johannisgasse 7/9, 04103 Leipzig
Ansprechpartner	Tel. 0341/ 969 4310
Planung	Ingutis mbH Leipzig Rabesteinplatz 1, 04103 Leipzig