Bauen im Bestand

Instandsetzung, Modernisierung und Umbau Kulturpalast Dresden

Der Kulturpalast wurde von 1966 bis 1969 erbaut und ist seit Mitte 2008 als Kulturdenkmal gemäß Sächsischem Denkmalschutz eingestuft. Die Umbaumaßnahmen am Kulturpalast werden von 2013 bis 2017 andauern. Der sechseckige Innenraum des Gebäudes in Form eines Weinberges soll zu einem reinen Konzertsaal als Spielstätte der Dresdner Philharmonie umgebaut werden und Platz für fast 1800 Besucher bieten. Das Kabarett Herkuleskeule und die Hauptbibliothek der Städtischen Bibliotheken Dresdens sollen die heute als Studiobühne und Seminarräume genutzten Bereiche des Kulturpalastes als Spielstätte, Räume für den Büchereibetrieb oder Büroräume übernehmen, um die alten Standorte aufgeben zu können.

Leistungen	Abbruch-, Rohbau-, Stahlbau und Stahlbetonarbeiten
Besonderheiten	Umbau im Bestand
Dauer	Mai 2014 - März 2016
Bauvolumen	9.100.000 €
Auftraggeber	Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG Königsbrücker Str. 17, 01099 Dresden
Ansprechpartner	Herr Axel Walther, Tel. 0351 49473-90
Planung	Gmp Architekten Architekten von Gerkan, Marg und Partner Elbchaussee 139, 22763 Hamburg
Wesentliche Massen	120.000 m³ Umbauter Raum 3.500 m³ Beton 2.500 m³ Stahlbetonabbruch als Statischer Abbruch 10.000 m² Mauerwerk 600 to Betonstahl 250 to Profilstahl 250 m³ HDI Unterfangung