Kanalbau

Grassdorfer Str., BA 1.1 in Taucha

Austausch der bestehenden Mischwasserleitung aus Betonrohren DN 400 gegen Glasfaser-Kunststoffrohre DN 800, Wiederanschließen bestehender Zuleitungen an die neu eingebauten Schachtbauwerke, Herstellung einer provisorischen Anbindung an das vorhandene Leitungsnetz

Leistungen	Kanalbau
Dauer	2014 - 2015
Bauvolumen	70.000 €
Auftraggeber	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH Johannisgasse 7/9, 04103 Leipzig
Ansprechpartner	Herr Grünsel (BSL) Tel. 0341/969 15 40
Planung	Ingenieurbüro Martin GmbH Lauchstädter Straße 20, 04229 Leipzig
Wesentliche Massen	2 Fertigteilschächte DN 1500 ca. 30 m GFK-Rohre DN 800 ca. 1 m STZ-Rohr DN 450 ca. 2,5 m STZ-Rohre DN 250 ca. 70 m² Asphalt, d=25 cm