



Der Ersatzneubau Wehr Kremitz dient der baulichen Trennung zwischen Durchlass- und Staubauwerk, sodass die heimische Fauna, insbesondere der Biber, die Stelle gefahrenlos passieren kann. Der Bau dient außerdem der kontrollierten Steuerung der Grundwasserstände im Niedermoorgebiet der Elbe Elster Region. Aushub von ca. 2.200 m<sup>3</sup> Boden, Auftrag von ca. 1900 m<sup>3</sup> Boden/ Hinterfüllung, ca. 260 m<sup>2</sup> Spundbohlen, ca. 150 m<sup>3</sup> Beton, Einbau von ca. 20 t Bewehrungsstahl, Einbau von Doppelschützen, Setzen von Findlingen in der Fischaufstiegsanlage, Überleitungskanal aus Betonfertigteilen DN 600 herstellen, Einbringen von Dalbe und Schwimmbalken

**Leistungen** Erd-, Spundwand- u. Wasserhaltungsarbeiten, Stahlbeton-, Stahlwasserbauarbeiten, Freianlagen

**Besonderheiten** Intensives Wasserhaltungskonzept, da Bau unter Umleitung des Flusses Kremitz

**Dauer** 2014-2015

**Bauvolumen** 334.000 €

**Auftraggeber** Gewässerunterhaltungsverband Kremitz-Neugraben  
Hauptstraße 23, 04938 Uebigau-Wahrenbrück OT Wiederau

**Ansprechpartner** Herr Scheibe/ Herr Höse  
035365 / 440518

**Planung** Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH  
Am Steigenberg 2, 04924 Bad Liebenwerda