

Verlegung Gas- und Wasserleitung und Hausanschlüsse Schanzstraße Würzburg



Aufgrabung der Rohrtrasse auf einer Länge von 275 m und einer Breite von ca. 1,00 m bis 1,60 tief. Verlegen einer Wasserleitung aus PEHD da 125 und einer Gasniederdruckleitung DN 80 aus Stahl. Nach der erfolgreichen Dichtheitsprüfung der Hauptleitungen sind alle Hausanschlüsse auf die neue Hauptleitung umzubinden oder bis zum Übergabepunkt an der Hausinneninstallation neu zu verlegen.

Leistungen Verlegung Gas- und Wasserhauptleitung, Neuerstellung Hausanschlüsse

Besonderheiten im laufenden Anliegerverkehr, beidseitige Einbindung auf einer viel befahrenen Straße

Dauer Oktober 2016 - Dezember 2016

Bauvolumen 175.000 €

Auftraggeber Mainfranken Netze GmbH
Haugerring 6, 97070 Würzburg

Ansprechpartner Frau Erika Busch, Tel. 0931 36-1740

Planung Mainfranken Netze GmbH
Haugerring 6, 97070 Würzburg

Wesentliche Massen 580 m³ Bodenaushub und Einbau
265 m Wasserleitung da 125 PEHD
265 m Gasleitung DN 80 Stahl
35 Stk Hausneuanschlüsse
75 m Kabelleerrohr da 110 für Strom 1 kV