



Stahlbetonbauarbeiten, Spezialtiefbauarbeiten,  
Rohrvortriebsarbeiten, Tiefbauarbeiten (Leitungsgraben),  
Straßenbauarbeiten, Inlinersanierung, Grundwasserabsenkung,  
Abwasserhaltung

**Leistungen** Abwasserkanal DN 2600, Neubau von 3 Kanalbauwerken, Verlegung einer Druckrohrleitung, San. von 2 Abwasserdükerröhren

**Besonderheiten** Bauen im Bestand/ unter Verkehr/ während Aufrechterhaltung Abwasserhaltung

**Dauer** 2016 - 2018

**Bauvolumen** 5.500.000 €

**Auftraggeber** KWL GmbH  
Berliner Str. 25, 04105 Leipzig

**Ansprechpartner** Frau Bauer  
Tel. 0341 / 969 1538

**Planung** ACI-AQUAPROJECTCONSULT Ingenieurgesellschaft mbH  
Gottfried-Keller-Straße 13, 01157 Dresden

**Wesentliche Massen** 5.000 cbm Erdaushub/-einbau  
1500 m<sup>3</sup> Stahlbeton  
150 to Bewehrungsstahl  
350 m Rohrvortrieb DN 2600  
50 m Inlinersanierung DN 2000  
500 m Druckleitung HDPE DN 355  
50 m Abwasserleitung HDPE DN 450  
1500 qm Spundwand mit Verankerung  
600 m Bohrpfähle DN 800  
750.000 cbm Wasserhaltung/Grundwasserabsenkung  
1500 qm Straßenbausanierung/Asphalteinbau