



Rohbauarbeiten am Neubau eines Hotels im Zentrum der Stadt Wolfsburg auf dem Willy-Brand-Platz. Die Arbeiten des ersten Bauabschnittes - die darunterliegende Tiefgarage - wurden ebenfalls von der Firma Otto Heil ausgeführt.

Leistungen	Stahlbetonarbeiten, Stahlverbundarbeiten, Stahlbauarbeiten
Besonderheiten	Statisch anspruchsvolle Gebäudegeometrie mit weit auskragender Gebäudespitze.
Zeitraum	2013
Bauvolumen	2.100.000 €
Auftraggeber	GBI AG Sebastianstraße 31 91058 Erlangen
Wesentliche Massen	2.100 m ² Decken- & Wandschalung 3.900 m ³ Beton 2.200 t Bewehrung 16,2 t Stahlverbundträger 12,9 t Stahl