Hochbau

Neubau Apartmenthaus Kantstraße Würzburg

Am Bauvorhaben Kantstraße in Würzburg wurde die Firma OTTO HEIL mit den kompletten Rohbauarbeiten inkl. Baugrubenaushub, Spezialverbau und den Abbrucharbeiten der Werkstatt beauftragt. Zum Leistungsumfang gehören auch sämtliche Stahlbetonarbeiten. Die Tiefgarage wurde als weiße Wanne ausgeführt. Die Wohngeschosse wurden aus KS-Steinen und Filigrandecken hergestellt.

Leistungen	Abbruch-, Entwässerungs-, Mauerwerks- und Betonarbeiten
Besonderheiten	Verbau 9,00 m tief, Geglättete Bodenplatten
Zeitraum	September 2014 - August 2015
Bauvolumen	1.600.000 €
Auftraggeber	Bauatelier 24 Bauplanungs GmbH Forststraße 24, 36093 Künzell
Wesentliche Massen	1.160 m³ Beton 4.300 m² Mauerwerk 850 m³ Abbruch 180 to Baustahl